ERSATZ ELEKTROFILTER

KUNDE	MÜVE Biel-Seeland AG
JAHR	2015/2016
TÄTIGKEIT	Beratung, Ausschreibung, Projektleitung

PROJEKT

Der bestehende Elektrofilter wie auch das Ascheférdersystem sind aufgrund der Zustandsanalyse zu ersetzen. Planung und Errichtung eines neuen Filters während des Betriebs der KVA. Abklären, Planen und Koordinieren der erforderlichen Baumassnahmen. Umschluss innerhalb einer Revision der KVA (3 Wochen), inklusive Montage neuer Kessel- und Elektrofilterentaschung sowie pneumatischer Ascheförderung in bestehendes Silo. Verkabelung in neu erstelltem Elektroraum. Abbruch alter Filter.
Projektgesamtkosten: zirka 4,5 Mio. CHF

Nutec Engineering AG Kirchgasse 14, CH - 8302 Kloten **T** +41 52 355 38 10 **W** nutecag.ch